

Закрытое акционерное общество
«СОЮЗЭЛЕКТРОСПЕЦНАЛАДКА»

Исх. № 1/23-10
от 23.10.2012 г.

Кому: Начальнику административно-хозяйственной службы
ОАО «НТЦ Промтехазро»
Корнееву Владимиру Васильевичу

Тема: профилактические измерения в ЭУ административного здания по адресу:
г. Москва, Сыромятинский проезд, д.6, к.1

Коммерческое предложение

Предлагаем Вам свои услуги на выполнение работ по профилактическим испытаниям электрооборудования и электрических сетей ОАО «НТЦ Промтехазро».

Состав и порядок выполняемых работ представлен ниже в Таблице №1.

Таблица №1:

№ п./п.	Наименование (состав) работ	Стоимость работ (с учетом НДС)	Срок выполнения	Примечание
1.	Профилактические испытания ЭУ здания по следующим видам испытаний: - проверка наличия цепи; - проверка сопротивления петли «фаза-нуль»; - измерение сопротивления изоляции кабельных линий питающих, распределительных и групповых сетей здания. По результатам замеров будет оформлен технический отчет в соответствии с требованиями Ростехнадзора	125 735, 03 рублей	1-2 недели	В отчет будет включена ведомость выявленных дефектов ЭУ.
	Итого			Смета прилагается

Оформление работ по договору.

Предоплата – 30 %.

В ходе выполнения работ на основании собранных данных будут оформлены соответствующие изменения в однолинейные схемы РЩ, ЩО, ЩОА здания.

Объем и состав работ может быть изменен и дополнен по согласованию сторон с последующей корректировкой стоимости и сроков выполнения работ.

Расчетная смета прилагается.

С уважением,

Зам. Главного инженера
ЗАО «Союзэлектроспецналадка»



М. Е. Герасимов

Исполнитель: Зам. Главного инженера Герасимов Михаил Евгеньевич
Тел./факс: 8(499) 161-05-37, 8 (916) 842-94-80
E-mail: mixevg@rambler.ru

ЗАКАЗЧИК: ОАО "НТЦ Промтехазро"

ПОДРЯДЧИК: ЗАО "Союзэлектроспецналадка"

21 августа 2012 г.

К ДОГОВОРУ №

СМЕТА № 1

на проведение работ по испытаниям электрооборудования и электрических сетей

Составлена на основании: Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы ФЕРп 2001 г., ФЕРп-2001. Часть №1. Электротехнические устройства. 2009 г.

№ п.п.	Наименование работ	№ ед. расч.	Единица измерений	Выполнено работ по		
				количество	цена	сумма
1. Эксплуатационные испытания электрооборудования						
1.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	01-11-011-01	100 точек	7,60	204,88	1 557,09
2.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	01-11-028-01	1 линия	260	5,12	1 331,20
3.	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	01-11-013-01	1 токоприемник	160	19,21	3 073,60
	Итого:					5 961,89
	Индекс изменения сметной стоимости на август 2012 г.	К=	18,38			109 579,50
	Накладные расходы от прямых затрат		55%			60 268,73
	Сметная прибыль от прямых затрат		32%			35 065,44
	Итого:					204 913,67
	Понижающий коэффициент по согласованию сторон		0,52			
	Итого с учетом тендерного снижения					106 555,11
	НДС		18%			19 179,92
	Всего по смете:					125 735,03
	Сто двадцать пять тысяч семьсот тридцать пять рублей три копейки					

По результатам работ производится оформление технического отчета (протоколов, актов испытания и ведомости выявленных дефектов ЭУ).

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ЗАО "Союзэлектроспецналадка"



В.К. Орлов

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ОАО "НТЦ Промтехазро"

В.М. Шеин