

ООО «СтройИнвест»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 11
ОГРН 1057746060547, ОКПО 76019098, ИНН 7718536256, КПП 772601001,
КБ «ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК» ЗАО г. Москва р/с 40702810000000001093
к/с 30101810000000000557, БИК 044525557

г. Москва

02 ноября 2012г.

Уважаемый Виталий Михайлович!

ООО «СтройИнвест» предлагает Вам заключить договор на выполнение ремонтных работ офисного помещения по адресу: 105120, г. Москва, Сыромятнинский пр. д.6 кор.1 , включающих в себя следующие работы:

1.1. Кабинет отдела кадров.

возведение перегородки из ГКЛ, изменение конфигурации коридора, зашивка существующих проемов в том числе дверных, облицевать откосы по системе «КНАУФ», перенести электрощит. Установить входную дверь. Образовавшуюся в кабинете нишу облицевать ДСП и изготовить в ней полки. Для питания электрических нагрузок предусмотреть установку необходимого количества распределительных щитов. Внутреннюю разводку цепей освещения выполнить трехжильным медным кабелем, минимальным сечением 1,5 мм². Управление рабочим освещением организовать с помощью местных выключателей. Выключатели следует устанавливать внутри обслуживаемых помещений. Розеточные сети должны быть выполнены трехжильным медным кабелем с сечением жилы не менее 2,5мм². По 3 розетки на одно рабочее место. Все кабельные проводки выполнить с прокладкой в пластиковых негорючих трубах или коробах. Произвести замену регистров на биметаллические радиаторы, заменить воздушные краны радиаторов и облицевать их декоративными решетками. Установить решетки на окнах. Перенести электрический щит.

1.2. Применяемые отделочные материалы

1.2.1. Полы.

Ламинат, с подложкой, плинтус ПВХ.

1.2.2. Стены.

Высококачественная шпатлевка с оклейкой обоями под покраску. Окраска дисперсионными или латексными красками на водной основе.

1.2.3. Потолки.

Существующий потолок зачистить, зашпаклевать, покрасить.

1.2.4.Светильники.

Светильники - люминесцентные.

1.2.5. Двери внутренние.

Обычные двери – с гладким полотном цвет Венге. Дверные ручки стального цвета (металлик).

Окончательный цвет и фактура отделочных материалов потолков согласовывается с Заказчиком.

Срок выполнения работ – 19 ноября 2012 года.

Сметная стоимость работ -291 405,20 (Двести девяносто одна тысяча четыреста пять рублей) 20 копеек, в том числе НДС 18% -44 451,64 рубль.

Оплата выполненных работ – 60% (Шестьдесят) предоплата, остаток 40% (Сорок) после подписания Акта выполненных работ.

2.2. К коммерческому предложению прилагается смета в ФЕР на 11 листах.



Генеральный директор ООО «СтройИнвест»  Ишуков Ю.А.

к Договору №



Ишуков Ю.А.

"УТВЕРЖДАЮ"
ОАО "НТЦ Промтехазро"
Генеральный директор

Шени В.М.

2012 г.

" " 2012 г.

г. Москва, Сыромятинский проезд, д. 6, корп. 1

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на ремонт помещения отдела кадров НТЦ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	291,41 тыс.руб
Строительные работы	104,10 тыс.руб
Монтажные работы	70,53 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	68,67 тыс.руб
Средства на оплату труда	61,66 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на			Июль 2012 г.		Цена на ед. изм. руб.	Кoeffициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц		поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел Демонтажные работы!											
1	46-04-006-4	Разборка перегородок из плит ГКЛ	100 м2	0,0863							
		ЗП			590,33	1	18,38		719,37		
		ЭМ			120,04	1	8,6		68,44		
		в т.ч. ЗПМ			44,54	1	18,38		(54,28)		
		НР от ЗП	%	110					851,02		
		СП от ЗП	%	70					541,56		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	75,01			1			4,97	
									2 180,39	32 886,73	
2	46-04-006-4	Разборка перегородок обшивки радиаторов из плит МДФ	100 м2	0,0672							
		ЗП			590,33	1	18,38		729,14		
		ЭМ			120,04	1	8,6		68,37		
		в т.ч. ЗПМ			44,54	1	18,38		(55,01)		
		НР от ЗП	%	110					862,57		
		СП от ЗП	%	70					548,91		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	75,01			1			5,04	
									2 209,99	32 886,76	
3	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,361							
		ЗП			81,12	1	18,38		538,25		
3,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,01083	0,00	1	1		0,00		
		НР от ЗП	%	77					414,45		
		СП от ЗП	%	50					269,13		
		ЗТР	чел-ч	10,4			1			3,75	
									1 221,83	3 384,67	
4	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,052							
		ЗП			840,63	1	18,38		803,44		
		ЭМ			241,95	1	8,6		108,20		
		в т.ч. ЗПМ			89,78	1	18,38		(85,81)		
		НР от ЗП	%	110					978,18		
		СП от ЗП	%	70					622,48		
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00		
		ЗТР	чел-ч	103,91			1			5,40	
									2 512,30	48 313,46	
5	65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02							
		ЗП			865,70	1	18,38		318,23		
		ЭМ			70,02	1	8,6		12,04		
		в т.ч. ЗПМ			25,98	1	18,38		(9,65)		
		НР от ЗП	%	74					242,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50					163,89	
		СП от ЗП	%	0					0,00	
		НР и СП от ЗПМ	%							2,20
		ЗТР	чел-ч	110			1		736,72	36 838,00
6	67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		100 шт.	0,01					
		ЗП				143,48		1	18,38	26,37
		ЭМ				2,50		1	8,6	0,22
		в т.ч. ЗПМ				0,93		1	18,38	(0,17)
		НР от ЗП	%	85						22,56
		СП от ЗП	%	65						17,25
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	17,89				1		0,18
									66,40	6 640,00
7	57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки		100 м	0,107					
		ЗП				111,38		1	18,38	219,05
		НР от ЗП	%	80						175,24
		СП от ЗП	%	68						148,95
		ЗТР	чел-ч	14,28				1		1,53
									543,24	6 077,01
8	10-05-008-1	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ		100 м2	0,1					
		ЗП				752,81 *0,8		1	18,38	1 106,93
		ЭМ				21,65 *0,8		1	2,94	5,09
		НР от ЗП	%	118						1 306,18
		СП от ЗП	%	63						697,37
		ЗТР	чел-ч	83		*0,8		1		6,64
									3 115,57	31 155,70
10	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора		100 м	0,01					
		ЗП				1 553,82		1	18,38	285,59
		НР от ЗП	%	78						222,76
		СП от ЗП	%	50						142,80
		ЗТР	чел-ч	214,32				1		2,14
									651,15	65 115,00
11	101-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		1 Т ГРУЗА	1					
		ЗП				4,15		1	18,38	76,28
		ЭМ				32,19		1	4,89	157,41
									233,69	233,69
12	цена поставщика	Контейнер Цена:4500/1,18=4006,53руб.		шт.	1					
		МР				4 006,53		1	1	4 006,53
									4 006,53	4 006,53
									17 477,81	
		Итого								
		Итого по разделу								17 477,81
		Итого								17 477,81

Раздел. Общестроительные работы

13	10-06-031-1	Устройство перегородок в дверном проеме из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих (за вычетом звукоизоляции)		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,024					
		ЗП				943,28 *1,15		1	18,38	478,51
		ЭМ				28,76 *1,25		1	2,92	2,62
		МР				9 193,98		1	6,2	1 368,06
13,1	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм		м2	2,472	20,38		1	6,2	312,35
13,2	101-2514	Исключаются: Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм		м2	-5,04	27,29		1	6,2	- 852,76
		НР от ЗП	%	118						564,64
		СП от ЗП	%	63						301,46
		ЗТР	чел-ч	104		*1,15		1		2,87
									2 174,78	90 615,83
14	10-06-031-1	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих со звукоизоляцией		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,091					
		ЗП				943,28 *1,15		1	18,38	1 814,37
		ЭМ				28,76 *1,25		1	2,92	9,55
		МР				9 193,98		1	6,2	5 187,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14,1	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	9,373	20,38			1	6,2	1 184,33	
14,2	101-2514	Исключаются: Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	м2	-19,11	27,29			1	6,2	- 3 233,37	
		НР от ЗП	%	118						2 140,98	
		СП от ЗП	%	63						1 143,05	
		ЗТР	чел-ч	104)*1,15		1			10,88
									8 246,13	90 616,81	
15	10-05-009-1	Облицовка стен и оконных откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,088							
		ЗП			643,97)*1,15		1	18,38	1 197,82	
		ЭМ			18,48)*1,25		1	2,92	5,94	
		МР			5 155,72			1	3,77	1 710,46	
15,1	101-2509	Исключаются: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-9,416	15,00			1	3,77	- 532,47	
		НР от ЗП	%	118						1 413,43	
		СП от ЗП	%	63						754,63	
		ЗТР	чел-ч	71)*1,15		1			7,19
									4 549,81	61 702,39	
16	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1							
		ЗП			643,97)*1,15		1	18,38	1 361,16	
		ЭМ			18,48)*1,25		1	2,92	6,75	
		МР			5 155,72			1	3,77	1 943,71	
16,1	101-2509	Исключаются: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-10,7	15,00			1	3,77	- 605,09	
		НР от ЗП	%	118						1 606,17	
		СП от ЗП	%	63						857,53	
		ЗТР	чел-ч	71)*1,15		1			8,17
									5 170,23	51 702,30	
17	10-05-009-1	Облицовка стояка отопления коробом по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0174							
		ЗП			643,97)*1,15		1	18,38	236,84	
		ЭМ			18,48)*1,25		1	2,92	1,17	
		МР			5 155,72			1	3,77	338,20	
17,1	101-2509	Исключаются: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-1,8618	15,00			1	3,77	- 105,28	
		НР от ЗП	%	118						279,47	
		СП от ЗП	%	63						149,21	
		ЗТР	чел-ч	71)*1,15		1			1,42
									899,61	61 701,72	
18	13-03-005-1	Шпатлевка поверхностей шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (без стоимости материала)	100 м2	0,382							
		ЗП			549,50)*1,15		1	18,38	4 436,85	
		ЭМ			94,97)*1,25		1	9,66	438,06	
		в т.ч. ЗПМ			30,48)*1,25		1	18,38	(267,51)	
		НР от ЗП	%	90						4 233,92	
		СП от ЗП	%	70						3 293,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00	
		ЗТР	чел-ч	53,82)*1,15		1			23,84
									12 401,88	32 466,65	
19	15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2	0,382							
		ЗП			425,84)*1,15		1	18,38	3 438,37	
		ЭМ			1,18)*1,25		1	6,52	3,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,12)*1,25		1	18,38	(1,05)	
		МР			3 165,61			1	2,71	3 277,10	
		НР от ЗП	%	105						3 611,39	
		СП от ЗП	%	65						1 891,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00	
		ЗТР	чел-ч	48,95)*1,15		1			20,83
									12 222,21	31 995,31	
20	13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой первый слой	100 м2	0,382							
		ЗП			57,89)*1,15		1	18,38	467,42	
		ЭМ			9,43)*1,25		1	3,53	15,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,10)*1,25		1	18,38	(0,88)	
		МР			892,54			1	2,42	825,10	
		НР от ЗП	%	90						421,47	
		СП от ЗП	%	70						327,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00	
		ЗТР	чел-ч	5,22) *1,15		1		2,29
									2 057,69	5 386,62
21	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,382						
		ЗП			384,81) *1,15		1	18,38	3 107,08
		ЭМ			13,70) *1,25		1	5,91	38,66
		в т.ч. ЗПМ			0,23) *1,25		1	18,38	(2,02)
		МР			1 255,61			1	2,8	1 343,00
21,1	101-1712	Исключается: Шпатлевка клеевая	м	-0,019482	4 294,00			1	2,8	-234,24
21,2	101-1959	Исключается: Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	м	-0,024068	15 481,00			1	2,8	-1 043,18
		НР от ЗП	%	105						3 264,66
		СП от ЗП	%	55						1 710,01
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	42,9) *1,15		1		18,85
									8 185,89	21 429,03
22	цена поставщика	Краска водоземulsionная колерованная Цена: 210/л, 18*1,02*1,03=186,86руб. МР	ка.	24,066			186,96	1	1	4 499,38
									4 499,38	186,96
23	10-05-009-1	Облицовка ниш по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей древесностружчатых плитами в один слой (прим.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0718						
		ЗП			643,97) *1,15		1	18,38	977,31
		ЭМ			18,48) *1,25		1	2,92	4,84
		МР			5 155,72			1	3,77	1 395,58
23,1	101-2509	Исключаются: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-7,6826	15,00			1	3,77	-434,45
		НР от ЗП	%	118						1 153,23
		СП от ЗП	%	63						615,71
		ЗТР	чел-ч	71) *1,15		1		5,86
									3 712,22	51 702,23
24	10-05-057-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок из древесностружчатых плит в ниши	100 м2	0,036						
		ЗП			1 144,78) *1,15		1	18,38	871,10
		ЭМ			338,64) *1,25		1	5,59	85,18
		в т.ч. ЗПМ			22,14) *1,25		1	18,38	(18,31)
		МР			21 117,47			1	2,36	1 794,14
24,1	203-0468	Исключаются: Полки из древесностружчатых плит переставные марки 1ПП-4,5,6	м2	-3,6	210,00			1	2,36	-1 784,16
		НР от ЗП	%	118						1 049,50
		СП от ЗП	%	63						560,33
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	140,12) *1,15		1		5,80
									2 578,09	71 558,06
25	15-04-008-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	0,118						
		ЗП			192,59) *1,15		1	18,38	480,35
		ЭМ			2,93) *1,25		1	6,08	2,63
		в т.ч. ЗПМ			0,12) *1,25		1	18,38	(0,33)
		МР			0,36			1	14,66	0,62
25,1	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	м	0,00236	11 300,00			1	14,66	390,95
		НР от ЗП	%	105						504,71
		СП от ЗП	%	55						264,37
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	20,02) *1,15		1		2,72
									1 643,63	13 929,07
26	13-03-005-1	Шпатлевка поверхностей потолков шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (без стоимости материала)	100 м2	0,118						
		ЗП			549,50) *1,15		1	18,38	1 370,54
		ЭМ			94,97) *1,25		1	9,66	135,32
		в т.ч. ЗПМ			30,48) *1,25		1	18,38	(82,63)
		НР от ЗП	%	90						1 307,85
		СП от ЗП	%	70						1 017,22
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	53,82) *1,15		1		7,30
									3 830,93	32 466,51
27	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков (площадь арочного потолка: 11,8*1,8=18,88 техн. часть п. 2.15.27 сб.15 ФЕР)	100 м2	0,1888						
		ЗП			483,48) *1,15		1	18,38	1 929,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			14,57)*1,25		1	6,9	20,29
		в т.ч. ЗПМ			0,23)*1,25		1	18,38	(1,00)
27,1	101-1712	MP			1 365,67			1	2,81	724,53
27,2	101-1959	Исключается: Шпательная клевоая	m	-0,010384	4 294,00			1	2,81	- 125,29
		Исключается: Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	m	-0,013027	15 481,00			1	2,81	- 568,70
		НР от ЗП	%		105					2 026,93
		СП от ЗП	%		55					1 081,73
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		53,9)*1,15		1		11,70
									6 070,90	26 858,58
28	цена поставщика	Краска водоэмульсионная колерованная Цена:210/1,18*1,02*1,03=186,96руб. MP	ка.		13,027			1	1	2 435,53
						186,96				2 435,53
										186,96
29	11-01-034-4	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,109		240,73)*1,15	1	18,38	554,63
		ЗП				9,51)*1,25	1	6,63	7,30
		ЭМ				10 046,55		1	1,83	2 003,99
29,1	101-2962	Исключаются: Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	-11,445	3,49			1	1,83	- 73,10
29,2	101-4658	Исключаются: Ламинированное напольное покрытие марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2	-11,445	94,44			1	1,83	- 1 977,98
		НР от ЗП	%		123					682,19
		СП от ЗП	%		75					415,97
		ЗТР	чел-ч		25,61)*1,15		1		3,21
									1 613,00	14 798,17
30	цена поставщика	Ламинат с подложкой Цена:460/1,18*1,02*1,03=409,56руб. MP	м2		11,445			1	1	4 687,41
						409,56				4 687,41
										409,56
31	11-01-040-3	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	0,122		61,14)*1,15	1	18,38	157,66
		ЗП				11,24)*1,25	1	3,71	6,36
		ЭМ				1 357,27		1	3,11	514,98
31,1	101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-12,322	12,30			1	3,11	- 471,35
		НР от ЗП	%		123					193,92
		СП от ЗП	%		75					118,25
		ЗТР	чел-ч		6,66)*1,15		1		0,93
									519,82	4 260,82
32	цена поставщика	Плинтус ПВХ с комплектующими Цена:60/1,18*1,02*1,03=53,42руб. MP	м		12,322			1	1	658,24
						53,42				658,24
										53,42
33	10-01-030-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02		957,29)*1,15	1	18,38	404,68
		ЗП				1 250,29)*1,25	1	5,35	167,23
		ЭМ				153,23)*1,25	1	18,38	(70,41)
		в т.ч. ЗПМ				23 368,24		1	5,3	2 476,82
33,1	101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	компл.		2	5,94		1	5,3	62,96
33,2	203-0223	Исключаются: Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-2	207,00			1	5,3	- 2 194,20
		НР от ЗП	%		118					560,61
		СП от ЗП	%		63					299,31
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		104,28)*1,15		1		2,40
									1 777,41	88 870,50
34	цена поставщика	Дверной блок межкомнатный Цена:5500/1,18*1,02*1,03=4896,86руб. MP	шт.		1			1	1	4 896,86
						4 896,86				4 896,86
										4 896,86
35	цена поставщика	Пена монтажная Цена:200/1,18*1,02*1,03=247,94руб. MP	шт.		1			1	1	247,94
						247,94				247,94
										247,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м	0,05						
		ЗП			63,89)*1,15	1	18,38	67,52	
		ЭМ			3,49)*1,25	1	5,78	1,28	
		МР			448,66		1	9,34	209,62	
		НР от ЗП	%	118					79,67	
		СП от ЗП	%	63					42,54	
		ЗТР	чел-ч	7,82)*1,15	1			0,45
									400,51	8 010,20
38	56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт.	0,01						
		ЗП			624,40		1	18,38	114,76	
		МР			7 637,90		1	4,28	326,90	
		НР от ЗП	%	82					94,10	
		СП от ЗП	%	62					71,15	
		ЗТР	чел-ч	73,2			1			0,73
									606,91	60 691,00
39	10-01-039-1	Установка откатных дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,03						
		ЗП			957,29)*1,15	1	18,38	607,03	
		ЭМ			1 250,29)*1,25	1	5,35	250,84	
		в т.ч. ЗПМ			163,23)*1,25	1	18,38	(105,61)	
		МР			23 366,24		1	5,3	3 715,23	
39,1	101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	компл.	1	5,94		1	5,3	31,48	
39,2	203-0223	Исключаются: Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-3	207,00		1	5,3	-3 291,30	
		НР от ЗП	%	118					840,92	
		СП от ЗП	%	63					448,96	
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00	
		ЗТР	чел-ч	104,28)*1,15	1			3,60
									2 603,16	86 772,00
40	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных	100 кВт	0,0396						
		ЗП			588,43)*1,15	1	18,38	492,53	
		ЭМ			232,69)*1,25	1	5,93	68,30	
		в т.ч. ЗПМ			15,01)*1,25	1	18,38	(13,66)	
		МР			17 904,58		1	4,88	3 460,02	
40,1	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	0,35244	0,00		1	4,88	0,00	
40,2	301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	квт	-3,96	167,00		1	4,88	-3 227,24	
		НР от ЗП	%	128					647,92	
		СП от ЗП	%	83					420,14	
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00	
		ЗТР	чел-ч	65,6)*1,15	1			2,99
									1 861,67	47 011,87
41	цена поставщика	Радиатор биометаллический 8 секций Цена: 4500/1,18*1,02*1,03=4006,53руб.	шт	2	4 006,53		1	1	8 013,06	
		МР							8 013,06	4 006,53
42	18-07-001-5	Установка кранов воздушных	компл.	6						
		ЗП			1,23)*1,15	1	18,38	155,99	
		МР			25,93		1	1,95	303,38	
		НР от ЗП	%	128					199,67	
		СП от ЗП	%	83					129,47	
		ЗТР	чел-ч	0,12)*1,15	1			0,83
									788,51	131,42
43	65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 шт.	0,02						
		ЗП			134,18		1	18,38	49,32	
		НР от ЗП	%	74					36,50	
		СП от ЗП	%	50					24,66	
		ЗТР	чел-ч	15,73			1			0,31
									110,48	6 624,00
45	09-05-006-1	Резка стальных профилей	м	3						
		ЗП			3,05)*1,15	1	18,38	193,40	
		ЭМ			0,55)*1,25	1	3,79	7,82	
		НР от ЗП	%	90					174,06	
		СП от ЗП	%	85					164,39	
		ЗТР	чел-ч	0,34)*1,15	1			1,17
									539,67	179,89
46	09-06-001-2	Монтаж металлических решеток из полосовой и профильной стали	м	0,112						
		ЗП			433,24)*1,15	1	18,38	1 025,63	
		ЭМ			132,92)*1,25	1	4,05	75,37	
		в т.ч. ЗПМ			1,62)*1,25	1	18,38	(4,17)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MP			81,97			1	4,3	39,48
46,1	201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		<i>m</i>	0,11648	8 300,00		1	4,3	4 157,17
		НР от ЗП	%		90					926,82
		СП от ЗП	%		85					875,33
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		50,79)*1,15		1		6,54
									7 099,80	63 391,07
		Итого							116 101,36	
		Итого по разделу								116 101,36
		Итого								116 101,36

Раздел Электромонтажные работы

47	м08-03-599-2	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		<i>шт.</i>	1					
		ЗП				37,30)*1,15	1	18,38	788,41
		ЭМ				3,21)*1,25	1	4,69	18,82
		в т.ч. ЗПМ				0,14)*1,25	1	18,38	(3,22)
		MP				44,75		1	4,38	196,01
		НР от ЗП	%		95					752,05
		СП от ЗП	%		65					514,56
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		3,76)*1,15		1		4,32
									2 269,85	2 269,85
48	м08-03-599-1	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		<i>шт.</i>	1					
		ЗП				27,48)*1,15	1	18,38	580,64
		ЭМ				2,90)*1,25	1	4,86	17,62
		в т.ч. ЗПМ				0,14)*1,25	1	18,38	(3,22)
		MP				43,47		1	4,37	189,96
		НР от ЗП	%		95					554,86
		СП от ЗП	%		65					379,64
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		2,77)*1,15		1		3,19
									1 722,92	1 722,92
49	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		<i>шт.</i>	4					
		ЗП				22,06)*1,15	1	18,38	1 865,13
		ЭМ				3,77)*1,25	1	4,7	88,60
		в т.ч. ЗПМ				0,14)*1,25	1	18,38	(12,87)
		MP				257,72	*0,5	1	2,73	1 407,15
		НР от ЗП	%		95					1 784,10
		СП от ЗП	%		65					1 220,70
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		2,32)*1,15		1		10,67
									6 365,68	1 591,42
50	м08-03-526-1	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25		<i>шт.</i>	36					
		ЗП				14,85)*1,15	1	18,38	11 299,84
		ЭМ				2,28)*1,25	1	4,02	412,45
		в т.ч. ЗПМ				0,03)*1,25	1	18,38	(24,81)
		MP				264,61	*0,5	1	2,69	12 812,42
		НР от ЗП	%		89,3					10 112,91
		СП от ЗП	%		65					7 361,02
		НР и СП от ЗПМ	%		0					0,00
		ЗТР	чел-ч		1,56)*1,15		1		64,58
									41 998,64	1 166,63
51	м08-03-526-1	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25		<i>шт.</i>	3					
		ЗП				14,85)*1,15	1	18,38	941,65
		ЭМ				2,28)*1,25	1	4,02	34,37
		в т.ч. ЗПМ				0,03)*1,25	1	18,38	(2,07)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			264,61	*0,5	1	2,69	1 067,70	
		НР от ЗП	%	89,3					842,74	
		СП от ЗП	%	65					613,42	
		НР и СП от ЗПМ	%	0					0,00	
		ЗТР	чел-ч	1,58		*1,15	1			5,38
									3 499,88	1 166,63
52	м08-02-409-1	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		100 м	0,32					
		ЗП				223,72	*1,15	1	18,38	1 513,21
		ЭМ				58,55	*1,25	1	4,42	103,52
		в т.ч. ЗПМ				1,49	*1,25	1	18,38	(10,95)
		МР				1 456,83		1	2,62	1 221,41
		НР от ЗП	%	95						1 447,95
		СП от ЗП	%	65						990,70
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	23,8		*1,15	1			8,76
									5 276,79	16 489,97
53	м08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	0,62					
		ЗП				63,36	*1,15	1	18,38	830,33
		ЭМ				4,84	*1,25	1	5,19	19,47
		в т.ч. ЗПМ				0,27	*1,25	1	18,38	(3,85)
		МР				205,98		1	4,82	615,55
		НР от ЗП	%	95						792,47
		СП от ЗП	%	65						542,22
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	6,74		*1,15	1			4,81
									2 800,04	4 616,19
54	м08-02-412-3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	0,25					
		ЗП				73,88	*1,15	1	18,38	390,40
		ЭМ				9,68	*1,25	1	5,19	15,70
		в т.ч. ЗПМ				0,54	*1,25	1	18,38	(3,10)
		МР				223,97		1	4,67	261,48
		НР от ЗП	%	95						373,83
		СП от ЗП	%	65						255,78
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	7,86		*1,15	1			2,26
									1 297,19	6 188,76
55	м08-03-594-1	Монтаж светильников, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1		100 шт.	0,02					
		ЗП				872,96	*1,15	1	18,38	369,04
		ЭМ				1 355,93	*1,25	1	7,87	266,78
		в т.ч. ЗПМ				386,35	*1,25	1	18,38	(177,53)
		МР				2 598,32		1	4,24	220,34
		НР от ЗП	%	95						519,24
		СП от ЗП	%	65						355,27
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	88		*1,15	1			2,02
									1 730,67	88 633,60
56	м08-03-591-10	Монтаж розеток электрических в коробе ПВХ		100 шт.	0,05					
		ЗП				754,91	*1,15	1	18,38	797,83
		ЭМ				66,62	*1,25	1	4,55	18,95
		в т.ч. ЗПМ				1,62	*1,25	1	18,38	(1,86)
		МР				617,21		1	3,79	116,96
		НР от ЗП	%	95						759,71
		СП от ЗП	%	65						519,80
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	76,1		*1,15	1			4,38
									2 213,25	44 265,00
57	м08-03-591-10	Монтаж розеток компьютер+телефон в короб ПВХ		100 шт.	0,01					
		ЗП				754,91	*1,15	1	18,38	159,57
		ЭМ				66,62	*1,25	1	4,55	3,79
		в т.ч. ЗПМ				1,62	*1,25	1	18,38	(0,37)
		МР				617,21		1	3,79	23,39
		НР от ЗП	%	95						151,94
		СП от ЗП	%	65						103,96
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	76,1		*1,15	1			0,88
									442,65	44 265,00
58	м08-03-591-2	Выключатель одноклавишный в ГКЛ		100 шт.	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			319,42) *1,15		1	18,38	67,52
		ЭМ			9,68) *1,25		1	5,19	0,63
		в т.ч. ЗПМ			0,54) *1,25		1	18,38	(0,12)
		МР			36,23			1	7,83	2,84
58,1	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	1	6,22			1	7,83	48,70
		НР от ЗП	%	95						64,26
		СП от ЗП	%	65						43,97
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	32,2) *1,15			1		0,37
									227,92	22 792,00
59	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03						
		ЗП			45,55			1	18,38	25,12
		НР от ЗП	%	85						21,35
		СП от ЗП	%	65						16,33
		ЗТР	чел-ч	5,84				1		0,18
									62,80	2 093,33
60	м08-03-591-2	Выключатель одноклавишный в ГКЛ	100 шт.	0,03						
		ЗП			319,42) *1,15		1	18,38	202,55
		ЭМ			9,68) *1,25		1	5,19	1,88
		в т.ч. ЗПМ			0,54) *1,25		1	18,38	(0,37)
		МР			36,23			1	7,83	8,51
60,1	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3	6,22			1	7,83	148,11
		НР от ЗП	%	95						192,77
		СП от ЗП	%	65						131,90
		НР и СП от ЗПМ	%	0						0,00
		ЗТР	чел-ч	32,2) *1,15			1		1,11
									683,72	22 790,67
		Итого							70 692,00	
		Итого по разделу			Электромонтажные работы					70 692,00
		Итого								

Раздел Материалы неучтенные

61	цена поставщика	Труба гофрированная мм Цена: 4/1,18*1,02*1,03=3,56руб. МР	м.п.	32	3,56			1	1	113,92
										113,92
										3,56
62	цена поставщика	Провод ПВ1 10.0 м2 белый Цена: 65/1,18*1,02*1,03=57,87руб. МР	м.п.	5	57,87			1	1	289,35
										289,35
										57,87
63	цена поставщика	Провод ПВ1 6.0 м2 белый Цена: 39/1,18*1,02*1,03=34,72руб. МР	м.п.	10	34,72			1	1	347,20
										347,20
										34,72
64	цена поставщика	Провод ПВ1 2,5 м2 белый Цена: 17/1,18*1,02*1,03=15,14руб. МР	м.п.	20	15,14			1	1	302,80
										302,80
										15,14
65	цена поставщика	Провод ПВ1 2,5 м2 голубой Цена: 17/1,18*1,02*1,03=15,14руб. МР	м.п.	20	15,14			1	1	302,80
										302,80
										15,14
66	цена поставщика	Провод ВВГ нг 3*2,5 Цена: 35/1,18*1,02*1,03=31,16руб. МР	м.п.	20	31,16			1	1	623,20
										623,20
										31,16
67	цена поставщика	Провод ВВГ нг 3*1,5 Цена: 30/1,18*1,02*1,03=26,71руб. МР	м.п.	12	26,71			1	1	320,52
										320,52
										26,71
68	цена поставщика	Автоматический выключатель SH201L С 16А/1п Цена: 132/1,18*1,02*1,03=117,62руб. МР	шт.	18	117,62			1	1	2 115,36
										2 115,36
										117,62
69	цена поставщика	Автоматический выключатель SH201L С 25А/1п Цена: 135/1,18*1,02*1,03=120,2руб. МР	шт.	21	120,20			1	1	2 524,20
										2 524,20
										120,20
70	цена поставщика	Автоматический выключатель SH201L С 40А/1п Цена: 573/1,18*1,02*1,03=510,16руб. МР	шт.	2	510,16			1	1	1 020,32
										1 020,32
										510,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	цена поставщика	Автоматический выключатель R804840/3P/C50A Цена:835/1,18*1,02*1,03=743,43руб. MP	шт.	1	743,43		1	1	743,43	743,43
72	цена поставщика	Автоматический выключатель S283R СВ0А /3п Цена:4538/1,18*1,02*1,03=4038,58руб. MP	м.п.	1	4 038,58		1	1	4 038,58	4 038,58
73	цена поставщика	Щит распределительный Щра-54з Цена:2195/1,18*1,02*1,03=1954,29руб. MP	шт.	1	1 954,29		1	1	1 954,29	1 954,29
74	цена поставщика	Щиток осветительный Цена:1100/1,18*1,02*1,03=979,37руб. MP	шт.	1	979,37		1	1	979,37	979,37
75	цена поставщика	Светильники в комплекте с лампами Цена:720/1,18*1,02*1,03=641,04руб. MP	шт.	2	641,04 =641,04		1	1	1 282,08	641,04
76	цена поставщика	Шина РЕ 190 земля на 24 63А латунь Цена:135/1,18*1,02*1,03=120,2руб. MP	м.п.	2	120,20		1	1	240,40	120,20
77	цена поставщика	Шина 190 ноль 2 изолятора на 24 прис- я латунь Цена:161/1,18*1,02*1,03=143,34руб. MP	м.п.	2	143,34		1	1	286,68	143,34
78	цена поставщика	Зажим 773-302 безвинтовой 2*(0,75- 2,5) мм2 Цена:6/1,18*1,02*1,03=5,34руб. MP	м.п.	100	5,34		1	1	534,00	5,34
79	цена поставщика	Зажим 773-304 безвинтовой 4*(0,75- 2,5) мм2 Цена:8/1,18*1,02*1,03=7,12руб. MP	м.п.	10	7,12		1	1	71,20	7,12
80	цена поставщика	Зажим 773-173 безвинтовой 3*(2,5-6) мм2 Цена:14/1,18*1,02*1,03=12,46руб. MP	м.п.	20	12,46		1	1	249,20	12,46
81	цена поставщика	Розетки электрические Цена:230/1,18*1,02*1,03=204,77руб. MP	шт.	5	204,77		1	1	1 023,85	204,77
82	цена поставщика	Двери откатные Цена:4900/1,18*1,02*1,03=4362,66руб. MP	шт.	1	4 362,66		1	1	4 362,66	4 362,66
83	цена поставщика	Розетки компьютерные и телефонные Цена:730/1,18*1,02*1,03=649,86руб. MP	шт.	1	649,86		1	1	649,86	649,86
84	цена поставщика	Шпатлевка "Ветонит ЛР+" 25кг Цена:650/1,18*1,02*1,03=578,7руб. MP	шт.	4	578,70		1	1	2 314,80	578,70
85	цена поставщика	Шпатлевка "Унифлот", 25кг Цена:1150/1,18*1,02*1,03=1023,89руб. MP	шт	2	1 023,89		1	1	2 047,78	1 023,89
86	цена поставщика	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, размер листа 1,2*2,5м - цена 1 листа 230 руб. Цена:230/1,18*1,02*1,03=204,77руб. MP	шт	16	204,77		1	1	3 276,32	204,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87	цена поставщика	Лист ДСП ламинированный, толщ. 18 мм Цена: 650/1,18*1,02*1,03=578,72руб. MP	м2	12,3	578,72			1	1	7 118,26	678,72

Итого

39 132,43

Итого по разделу Итого

Материалы неучтенные

39 132,43

Прямые затраты

158 683,72

Стоимость материальных ресурсов

105 261,05

Эксплуатация машин

2 778,30

ЗП машинистов

1 016,74

Основная ЗП рабочих

50 644,37

Трудозатраты строителей

297,25

Трудозатраты машинистов

4,92

Накладные расходы

51 460,31

Сметная прибыль

33 169,57

Итого

243 304,00

Итого с составлением сметной документации 1,6%

246 953,58

НДС 18%

44 451,64

Всего

291 405,20

Составил

Иванов И.И. Ф. Чернова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]